

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

COMMUNE DE PETIT MARS (44)

ANNEE	OPERATION	MAITRE D'OUVRAGE	PARTENAIRE
Étude : 2015-16 Travaux : 2018-2019	Aménagement du centre bourg VRD et Espaces verts Coût des travaux estimés : 1 750 000,00 € HT	Commune de PETIT MARS (44)	CITTE CLAES

PRESENTATION : La commune de Petit Mars a décidé de réaliser les aménagements suivants :

- **Secteur n°1 :** Réaménagement du Centre Bourg (Boulevard Saint-Laurent – Place Saint-Pierre – Parvis Eglise)
- **Secteur n°2 :** requalification de la rue du Chemin de Launay et création de deux parkings véhicules
- **Secteur n°3 :** réaménagement de la RD31 en agglomération entre les ronds-points du cimetière et de l'entrée du complexe sportif Fernand Sastre et des abords du cimetière.



OBJECTIFS ET ENJEUX :

La commune de Petit Mars a engagé une étude urbaine qui a permis d'identifier les caractéristiques et enjeux liés à l'aménagement de l'agglomération et plus particulièrement du centre Bourg. Le diagnostic a ainsi permis de révéler les objectifs suivants :

- Un cœur urbain à valoriser et à étoffer,
- Des activités à pérenniser,
- Des entrées de bourg à mettre en scène,
- Les déplacements doux à développer,
- La RD 178 à apaiser tout en tissant des liens entre l'Est et Ouest du Bourg,
- Les ruptures paysagères entre le bourg et la campagne environnante à atténuer,
- Des zones à urbaniser en réponse aux besoins de renouvellement urbain.



LE PROJET :

- Réaménagement de la place et du Boulevard Saint-Laurent en Zone de Rencontre, avec la création d'un espace de stationnement et d'un espace piétonnier, lieu de rencontre vis-à-vis des commerces présent sur ce secteur,
- Aménagements des trottoirs, accessible aux PMR, de part et d'autre de la chaussée,
- Mise en place d'une zone 30 sur l'ensemble de la RD178, avec la création d'un giratoire ovoïde permettant le raccordement de chaque branche et donner une perspective inhabituelle tout en assurant les girations des PL,
- Organisation et identification du stationnement avec la création de plus de 50 places répartie sur l'ensemble de l'aménagement,
- Revêtements :
 - Chaussée : enrobés grenailés / enrobés noir
 - Ilot directionnels des giratoires, traversée piétonne : pavé granit mince collé
 - Stationnement : enrobés grenailés
 - Trottoirs : dalles et pavés béton



LES MISSIONS : EP – AVP – PRO – ACT – EXE – DET – OPC – AOR